


Jateamento - consiste na projeção de um abrasivo, sobre a superfície metálica propelido pela ação de ar comprimido para a remoção das cascas de laminação e de outras impurezas.

Antes de preparar a superfície por qualquer método de jateamento, deverão ser removidas todas as sujeiras, óleos ou graxas, utilizando-se pano limpo embebido em solventes apropriados. As rebarbas e resíduos de solda devem ser tirados com talhadeira. Concluído o jateamento, toda a poeira da superfície deverá ser eliminada com aspirador de pó, ar comprimido ou escovamento, sendo protegida, até quatro horas após, com a primeira demão do sistema de pintura indicado.

32) Paisagismo

32.01.01) Plantio de grama esmeralda

As placas ou rolos de grama deverão estar em perfeito estado fitossanitário, sem apresentar sintomas de doenças, deficiências nutricionais ou partes danificadas, e sem a presença de ervas daninhas e/ ou propágulos que possam vir a infestar as áreas do jardim. As placas ou rolos deverão ser devidamente transportados para evitar danos as suas partes. O gramado deverá ser executado o mais brevemente possível a partir de sua chegada à obra. O terreno a ser gramado deverá ser nivelado deixando uma profundidade de 3 a 5 cm abaixo do nível final para garantir a homogeneidade no plantio. Todos os buracos deverão ser corrigidos antes da colocação das placas, inclusive aqueles provocados ocasionalmente pela própria equipe de jardinagem. A terra deverá ser levemente umedecida antes da colocação das placas. Após o plantio o gramado deverá ser "batido" para favorecer uma melhor fixação e deverá receber uma camada de 5 kg por m² de substrato de cobertura que ajudará a corrigir eventuais diferenças de níveis. As juntas de gramado do piso de paralelepípedo deverão ser implantadas após o término do assentamento das pedras e retirada de todo e qualquer resto de obra que existir pelo



Responsável técnico: Eng. Thiago dos Reis Lisboa Mota
CREA 04.0.0000170219
ART n°. 14201400000001600000.

caminho. O gramado recém implantado deverá receber regas diárias abundantes durante a obra.

33) Despesas Finais

33.01) Limpeza de final de obra

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados da seguinte forma: Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos. Todas as pavimentações, revestimentos, cimentados, cerâmicas, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza. Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Limpeza de revestimentos e pisos

Os revestimentos e pisos devem ser lavados, para se remover qualquer vestígio de tintas, manchas e argamassa. A limpeza de revestimentos cerâmicos, azulejos e granito devem ser executados com água e sabão. Sendo insuficiente, deverá ser consultado o fabricante. O laminado melamínico deve ser limpo com pano umedecido em detergente doméstico ou em água e sabão, de preferência.

Limpeza de aparelhos sanitários, metais e ferragens

Os aparelhos sanitários devem ser limpos com palha de aço fina, sabão e água, sendo proibido o emprego de ácido em qualquer diluição. Nos aparelhos de iluminação devem ser



Responsável técnico: Eng. Thiago dos Reis Lisboa Mota
CREA 04.0.0000170219
ART nº. 14201400000001600000.

usada palha de aço fina e água com sabão neutro, observando o tipo de acabamento. Os metais e ferragens devem ser limpos com removedor adequado, assegurando-se de que não contenha qualquer substância capaz de provocar alteração na superfície cromada. O polimento deve ser executado com flanela seca.

Limpeza de vidros

Os vidros devem ser limpos de manchas e respingos de tinta com removedor adequado e palha de aço fina, com o cuidado de evitar danos aos vidros e à esquadria. Após a remoção de manchas, deve-se utilizar água e sabão neutro para completar a limpeza.



Responsável técnico: Eng. Thiago dos Reis Lisboa Mota
CREA 04.0.0000170219
ART nº. 14201400000001600000.

1251
 [Handwritten signature]

Via do Profissional
 Página 1/1

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

ART de Obra ou Serviço
 14201400000001314582

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

1. Responsável Técnico

THIAGO DOS REIS LISBOA MOTA

Inscrição Profissional:
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO/CIVIL; TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES;

CPF: 1401630981

Registro: 04.0.0000730714

2. Obra ou Serviço

Objetivo: **EXECUTAR PROJETOS E CONSTRUÇÕES LOTA-ESP**

Logradouro: **AVENIDA TANCREDO NEVES**

Complemento: **LOJA 07**

Cidade: **MANAUS**

Endereço: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

UF: **AM**

CPF: 08.342.224/0001-70

Nº: 001485

CPF: 89084700

Valor:

Devidos em:

R\$ 21.400,00

Título: **EXECUTAR PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE SHOPPING CENTER**

3. Obra ou Serviço

Logradouro: **AVENIDA TANCREDO NEVES**

Complemento: **LOJA 07**

Cidade: **MANAUS**

Data de início: **08/12/2013** Data de término: **17/12/2014**

Finalidade: **OUTRO**

Nº: 001485

Endereço: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

UF: **AM**

CPF: 89084700

CPF: 08.342.224/0001-70

4. Atividades Técnicas

1 - **CONSULTORIA**

ORÇAMENTO, EDIFICAÇÕES, PARA OUTROS FINS

Quantidade: Unidade:

11287,29 m²

Apresentamos em anexo as declarações relativas ao profissional de acordo com a Lei nº 6.496/77

CPF: 1.345.3333, CPF: 1.345.3333, CPF: 1.601.3333, CPF: 1.552.4742, CPF: 1.314.1142, CPF: 1.780.3333,
 CPF: 2.099.3333.....

3. Obra ou Serviço

5. Informações

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

6. Assinaturas

Devidos em: **MANAUS** em **17/12/2014**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

THIAGO DOS REIS LISBOA MOTA

CPF: 1401630981

7. Observações

- A ART é válida somente quando quada mediante apresentação do comprovante de pagamento ao Conselho de 10% da Obra.
- A responsabilidade técnica é de caráter pessoal e não pode ser transferida para terceiros.
- A garantia da via eletrônica da ART não é responsável do profissional e se acidentalmente ocorrer omissão de algum dado, o profissional deverá providenciar a correção.

CREA-MG

EXECUTAR PROJETOS E CONSTRUÇÕES CPF: 08.342.224/0001-70

Endereço: **PARQUE 10 DE NOVEMBRO**

Valor: R\$ 21.400,00

Data de início: **08/12/2013**

Valor: R\$ 21.400,00

Valor Número: 0000000002282370



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000001774685

INICIAL

CO-AUTOR à 0001769902



20130001774685

1. Responsável Técnico

Registro Nacional: A59322-2 MICHELLE GAVANSKI

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. Dados do Contrato

CNPJ: 03.342.224/0001-70 Contratante: TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA

Contrato: 1

Celebrado em 26/04/2013

Valor: R\$ 1,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Ação Institucional:

Data de Início: 19/11/2013

Previsão de término: 19/12/2013

Observação:

Declaração: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G

Nº: 1

Complemento: ANEXO A

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

CEP: 70056900

Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: 0 0

4. Atividade Técnica

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 2.099,33

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. Descrição

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER CONSTRUÍDO EM MUNICÍPIOS DO BRASIL, RELACIONADO À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA Nº 28828 / 2013 DE TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

6. Valor

Valor do RRT: R\$ 67,09

Pago em: 20/11/2013

Nosso Número: 2305804

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Michelle Gavanski

MICHELLE GAVANSKI - CPF: 831.483.372-04

Local _____ de _____ de _____
data

TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 03.342.224/0001-70

8. Informações



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Página 1/1

RRT SIMPLES
Nº 0000001769902

INICIAL
CO-AUTOR - RRT PRINCIPAL



201300001769902

1. Responsável Técnico

Registro Nacional: A14322-7 THOME DE MEDEIROS RAPOSO JUNIOR
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. Dados do Contrato

CNPJ: 03.342.224/0001-70 Contratante: TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA

Contrato: 1

Celebrado em 26/04/2013

Valor: R\$ 1,00

Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Ação institucional:

Data de início: 19/11/2013

Previsão de término: 19/12/2013

Observação:

Declaração: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) neste RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. Dados da Obra/Serviço

ESPLANADA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G

Nº: 1

Complemento: ANEXO A

Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA

UF: DF

CEP: 70058900

Cidade: BRASÍLIA

Coordenadas Geográficas: 0 0

4. Atividade Técnica

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 2.099,33

Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas e profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. Descrição

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA PARA O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO IV, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER CONSTRUÍDO EM MUNICÍPIOS DO BRASIL, RELACIONADO À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA Nº 28928 / 2013 DE TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

6. Valor

Valor do RRT: R\$ 67,09

Pago em: 19/11/2013

Nosso Número: 2301201

7. Assinaturas


Declaro serem verdadeiras as informações acima

THOME DE MEDEIROS RAPOSO JUNIOR - CPF: 650.189.307-49

Local de data de

TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 03.342.224/0001-70


8. Informações

	CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	ART Nº: 32929/2013 Cadastro: 21/11/2013 Início de Obra: 21/11/2013 Assinatura Contrato: 25/04/2013 ABERTA
---	---	---

Contratado	Nome do Profissional Responsável	Título do Profissional Responsável	Nº Reg. no CREA-AM
	MARCUS GONCALVES DE MESQUITA	ENGENHEIRO CIVIL	9469-DIAM
	Endereço do Profissional Responsável/CEP		Telefone Profissional
RUA U,05, CONJ. MORADA DO SOL - ALEIXO - MANAUS/AM		92-3642-5881	
Nome da Empresa Contratada		Nº Reg./Visto no CREA-AM	Telefone Empresa
TECPRO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		4935	92-3642-0362

Contra- tante	Nome do Contratante	CPF ou CGC
	TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	03.342.224/0001-70
Endereço para Correspondência		Telefone
AV. TANCREDO NEVES, 423, COMERCIAL KOPPENHAGEN, SL. 07 - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO - MANAUS/AM		3642-5881

Descrição	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc.		
	AUTORIA DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO, ÁGUA FRIA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, COMBATE À INCÊNDIO, FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS PARA SETE CENTROS DE REABILITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 12.078,29m², DIVIDIDAS CONFORME ABAIXO: ÁREAS DOS CENTROS DE REABILITAÇÃO: CER II - TIPO 01 (FÍSICO, AUDITIVO) 1.545,66m² / CER II - TIPO 02 (FÍSICO, VISUAL) 1.545,66m² / CER III - TIPO 03 (FÍSICO, INTELLECTUAL, AUDITIVO) 1.690,83m² / CER III - TIPO 04 (INTELLECTUAL, VISUAL, AUDITIVO) 1.582,47m² / CER III - TIPO 05 (FÍSICO, AUDITIVO, VISUAL) 1.834,11 / CER III - TIPO 06 (FÍSICO, INTELLECTUAL, AUDITIVO) 1.780,23m² / CER IV - TIPO 07 (FÍSICO, AUDITIVO, VISUAL, INTELLECTUAL) 2.099,33m², TOTALIZANDO UMA ÁREA PROJETADA DE 12.078,29m².		
	OBS.: OS PROJETOS ACIMA DESCRITOS SÃO PROJETOS PADRÃO DE CENTROS ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER-SR) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO EM TODO O BRASIL. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)		
Característica	Valor da Obra/Serviço	Valor do Honorário	
Contrato	120.000,00	0,00	

Assinaturas	Assinaturas	Local e Data	Contratante
		Manaus, 25 de Abril de 2013	
	Declaro ser de minha responsabilidade, dentro das atividades assinaladas neste ART, o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. (Esta declaração se aplica apenas para os casos previstos no art. 11, § 1º, do citado Decreto) Este Documento anota perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes. (Lei 5.499/77)		

Reservado ao Resp. Téc.	Nome do Proprietário	CPF ou CGC									
	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544/0036-05									
	Endereço da Obra e/ou Serviço	CEP									
	ESPLANDA DOS MINISTÉRIOS, BL. GANEXO A, 3º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA/DF	70.058-900									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Atividade</th> <th>Quantidade</th> <th>Unid.</th> <th>Redução</th> <th>Especificação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)</td> <td>120.000,00</td> <td>R\$</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Atividade	Quantidade	Unid.	Redução	Especificação	CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	120.000,00	R\$	
Atividade	Quantidade	Unid.	Redução	Especificação							
CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	120.000,00	R\$									
Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço											
Participação	Equipe	Tipologia	Vínculo	Entidade de Classe							
	Normal		Autônomo	ASSOC.ENG.AGR.DO EST.AM. -AEAEA-							
Vinculado a ART nº	Do Profissional:										
28828/2013	MARCUS GONCALVES DE MESQUITA										

Valor	R\$ 156,08
-------	------------

12653

	CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	ART Nº: 32932/2013 Cadastro: 21/11/2013 Início da Obra: 21/11/2013 Assinatura Contrato: 25/04/2013 ABERTA
--	---	--

Contratado	Nome do Profissional Responsável MARCUS GONCALVES DE MESQUITA	Título do Profissional Responsável ENGENHEIRO CIVIL	Nº Reg. no CREA-AM 9459-DIAM
	Endereço do Profissional Responsável/CEP RUA IJ.06, CONJ. MORADA DO SOL - ALEIXO - MANAUS/AM		Telefone Profissional 92-3642-5881
	Nome da Empresa Contratada TECPRO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	Nº Reg. Mato no CREA-AM 4935	Telefone Empresa 92-3642-0362

Contra- tante	Nome do Contratante TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	CPF ou CGC 03.342.224/0001-70
	Endereço para Correspondência AV. TANCREDO NEVES, 423, COMERCIAL KOPPENHAGEN, SL. 07 - PARQUE DEZ DE NOVEMBRO - MANAUS/AM	Telefone 3642-5881


Descrição	Resumo do Contrato: Descrição da Obra e/ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc. COORDENAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, ÁGUA FRIA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ELÉTRICAS, SOM, CFTV, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, TELEFONE, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO COM 1.148 PONTOS, COMBATE À INCÊNDIO, FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS PARA SETE CENTROS DE REABILITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 12.078,29m², DIVIDIDAS CONFORME ABAIXO:	
	ÁREAS DOS CENTROS DE REABILITAÇÃO: CER II - TIPO 01 1.545,66m² / CER II - TIPO 02 1.545,66m² / CER III - TIPO 03 1.590,83m² / CER III - TIPO 04 1.582,47m² / CER III - TIPO 05 1.834,11 / CER III - TIPO 06 1.780,23m² / CER IV - TIPO 07 2.099,33m², TOTALIZANDO UMA ÁREA PROJETADA DE 12.078,29m².	
	OBS.: OS PROJETOS ACIMA DESCRITOS SÃO PROJETOS PADRÃO DE CENTROS ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER-BR) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO EM TODO O BRASIL. INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	
Característica Contrato	Valor da Obra/Serviço 40.000,00	Valor da Honoraria 0,00

Assinaturas	Assinaturas		Contratante
	Local e Data	Manaus, 25 de Abril de 2013	
	Declaro ser de minha responsabilidade, dentro das atividades assumidas, a regularidade do atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e na Decisão nº 5.289 do 2º de dezembro de 2004. (Esta declaração se aplica apenas para os casos previstos no art. 11, § 1º, do citado Decreto) Este Documento entra perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 8.486/77)		

Reservado ao Resp. Téc.	Nome do Proprietário MINISTÉRIO DA SAÚDE	CPF ou CGC 00.394.544/0036-05			
	Endereço da Obra e/ou Serviço ESPLANDA DOS MINISTÉRIOS, BL G, ANEXO A, 3º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - BRASILIA/DF	CEP 70.058-900			
	Atividade	Quantidade	Unid.	Reduções	Especificações
	CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	40.000,00	RS		
	Descrição Complementar da Obra e/ou Serviço				
Participação Individual	Tipo Normal	Vínculo Autônomo	Estatuto da Classe ASSOC. ENG. AGR. DO EST. AM. - AEA-AM		
Vinculação à ART nº 28828/2013	Do Profissional: MARCUS GONCALVES DE MESQUITA				

Valor	RS 158,08
-------	------------------


1256
 12/11/13

 CREA-AM Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	ART Nº: 28828/2013 Cadastro: 10/10/2013 Início da Obra: 10/10/2013 Assinatura Contrato: 25/04/2013 ABERTA
---	--

Contratado	Nome do Profissional Responsável	Título do Profissional Responsável	Nº Reg. no CREA-AM
	MARCUS GONCALVES DE MESQUITA	ENGENHEIRO CIVIL	9469-DIAM
	Endereço do Profissional Responsável/CEP	Telefone Profissional	
RUA IJ.06.CONJ. MORADA DO SOL - ALEIXO - MANAUS/AM	92-3642-5881		
Nome da Empresa Contratada	Nº Reg./Moto no CREA-AM	Telefone Empresa	
TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	4935	92-3642-0362	

Contratante	Nome do Contratante	CPF ou CGC
	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544/0036-05
Endereço para Correspondência	Telefone	
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL G, ANEXO A, 3º ANDAR - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA - BRASÍLIA/DF	61-3315-3420	

Descrição	Resumo do Contrato: Descrição da Obra ou Serviço Contratado, Condições, Prazo, Qualificação, Custos, etc.		
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 16/2013 OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES (ESTRUTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E VOZ, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS) PARA 07 (SETE) CENTROS DE REABILITAÇÃO. ÁREAS DOS CENTROS DE REABILITAÇÃO: CER II - TIPO 01 1.546,66m² / CER II - TIPO 02 1.545,66m² / CER III - TIPO 03 1.690,63m² / CER III - TIPO 04 1.582,47m² / CER III - TIPO 05 1.834,11 / CER III - TIPO 06 1.780,23m² / CER IV - TIPO 07 2.099,33m², TOTALIZANDO UMA ÁREA PROJETADA DE 12.076,29m². PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO É DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO (25/04/2013). OBS.: OS PROJETOS ACIMA DESCRITOS SÃO PROJETOS PADRÃO DE CENTROS ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER-BR) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO EM TODO O BRASIL. INFOMAÇÕES DO SISTEMA DE ART ONLINE Atividade: CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)		
	Característica	Valor da Obra/Serviço	Valor do Honorário
Contrato	766.418,59	0,00	

Assinaturas	Assinatura	Contratante
	 Local e Data: _____ Declaro ser de minha responsabilidade, dentro das atividades assumidas neste ART, o atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 3.296, de 2 de dezembro de 2004. (Esta declaração se aplica apenas para os casos previstos no art. 11, § 2º do artigo Decreto nº 3.296/04) Este Documento entra perante o CREA-AM, para os efeitos legais, o Contrato Escrito ou Verbal realizado entre as Partes (Lei 4.499/77)	

Reservado ao Resp. Téc.	Nome do Proprietário	CPF ou CGC		
	MINISTÉRIO DA SAÚDE	00.394.544/0036-05		
	Endereço da Obra ou Serviço	CEP		
	ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BL G, ANEXO A, 3º ANDAR - ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA - BRASÍLIA/DF	70.056-900		
	Atividade	Quantidade	Unid.	Reduções
CONTRATO (OBRA OU SERVIÇO)	766.418,59	R\$		
Descrição Complementar da Obra ou Serviço				
Participação	Tipo	Vínculo	Estatuto de Classe	
Equipe	Normal	Autônomo	ASSOC.ENG.AGR.DO EST.AM. -AÉAEA-	
Vinculação à ART nº	Do Profissional:			
Valor	R\$ 158,08			



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1257
[Handwritten signature]

RRT SIMPLES
Nº 0000001781209

INICIAL
INDIVIDUAL



20130001781209

1. Responsável Técnico

Registro Nacional: 137801-5 JULIO CEZAR CINTRA VALÉRIO JÚNIOR
Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. Dados do Contrato

CNPJ: 03.342.224/0001-70 Contratante: TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Contrato: 01 Celebrado em 26/04/2013
Valor: R\$ 1,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado Ação Institucional:
Data de Início: 21/11/2013 Previsão de término: 19/12/2013

Observação:

Declaração: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta RRT foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO G
Nº: sm Complemento: ANEXO A, 3º ANDAR
Bairro: ZONA CÍVICO-ADMINISTRATIVA
UF: DF CEP: 70059900 Cidade: BRASÍLIA
Coordenadas Geográficas: 0 0

4. Atividade Técnica

Atividade: 3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
Quantidade: 12.078,29 Unidade: m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

5. Descrição

COORDENAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES DE ESGOTO, ÁGUA FRIA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, ELÉTRICAS, SOM, CFTV, DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO, TELEFONE, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO COM 1.148 PONTOS, COMBATE À INCÊNDIO, FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ESTRUTURA METÁLICA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS PARA SETE CENTROS DE REABILITAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 12.078,29m², DIVIDIDAS CONFORME ABAIXO: ÁREAS DOS CENTROS DE REABILITAÇÃO: CER II - TIPO 01 1.545,65m² / CER II - TIPO 02 1.545,65m² / CER III - TIPO 03 1.690,83m² / CER III - TIPO 04 1.582,47m² / CER III - TIPO 05 1.834,11 / CER III - TIPO 06 1.780,23m² / CER IV - TIPO 07 2.099,33m², TOTALIZANDO UMA ÁREA PROJETADA DE 12.078,29m². RELACIONADO À ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA CREA Nº 28828/2013 DE TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBS.: OS PROJETOS ACIMA DESCRITOS SÃO PROJETOS PADRÃO DE CENTROS ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER-BR) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA IMPLANTAÇÃO EM TODO O BRASIL.

6. Valor

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local de data

[Handwritten signature]
JULIO CEZAR CINTRA VALÉRIO JÚNIOR - CPF: 814.224.612-04
TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ: 03.342.224/0001-70

8. Informações

* O comprovante de pagamento deverá ser anexado documento RRT para comprovação de quitação